

Утверждаю:

Главный инженер

МП "Жилищное хозяйство"



Кулаков И.В.

" 10 "

04

2025 г

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. п. Глажево

№ п.п.	Работы и мероприятия	Сроки выполнения	Обоснование	Примечания
1	Замена водоводяного подогревателя типа ПП2-6-2 Д 325 мм	2025 год	акт от 24.01.2025 г.	
2	Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ( паровой котел ДКВр 6,5/13 рег. № 05008, 2005 г.) на предмет его дальнейшего использования	2025 год		
3	Экспертиза промышленной безопасности здания мазутной насосной	2025 год	14.10.2020 г.	раз в 5 лет
4	Ремонт автоматики горелки котла №1	2025 год	акт от 04.02.2025 г.	
5	Режимная наладка 3 - х котлов ДКВр 6,5/13 по основному топливу	2025 год		
6	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	2025 год	13.10.2020 г.	раз в 5 лет

7	Техническое освидетельствование и гидравлические испытания паровых котлов с занесением их результатов в паспорта	2025 год		
8	Промывка трубопроводов тепловых сетей	02.06.2025 г. -15.06.2025 г.	п. 6.2.17 Правил №115	
9	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025г. 19.08.2025 г.	п. 6.2.16 Правил №115	
10	Контроль состояния подземных трубопроводов тепловых сетей, шурфовки	01.01.2025 г. -30.12.2025 г.	п.п. 6.2.34 - 6.2.37 Правил №115	
11	Обследование зданий и сооружений объектов теплоснабжения	до 30.04.2025 г.	Правила № 170 от 27.09.2003 г.	
12	Наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, оформленных актом и записью в паспорт	01.04-30.04 01.09-30.09	п. 3.3.14 Правил №115	2 раза в год
13	Опробывание работоспособности насосного оборудования котельной	01.08.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 6.2.48 Правил №115	
14	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, тепловых сетей	19.05.2025 г. - 04.08.2025 г.	п. 9.3.25 Правил №115	
15	Проведение ремонтно-профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения в городе	02.06.2025 г. -15.06.2025 г.	п. 11.5 Правил №115	

16	Проверка работоспособности КИП и А	01.06.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 11.5 Правил №115	
17	Проверка работоспособности запорной арматуры	01.06.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 11.5 Правил №116	
18	Осмотр объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных и оценки готовности	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.25 г.		
19	Представление документации об обеспечении готовности в комиссию	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.25 г.		

Гл. технолог

Е.И.Калашникова